

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการถมดินบดอัดหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดแค  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดำเนินถมดินบดอัดผิวกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๙๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ พร้อมลงหินคลุก ผิวกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัดทับแน่น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสุพิศ กระทุ่มกลาง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  - ๖.๒ นางสาวศิวาพร แฉ่สูงเนิน ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
  - ๖.๓ นางสาวปัทมา บรรจง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการถมดินบดอัดหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดำเนินถมดินบดอัดผิวกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๙๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ พร้อมลงหินคลุก ผิวกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัดทับแน่น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสุพิศ กระทุ่มกลาง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  - ๖.๒ นางสาวศิวาพร แฉ่สูงเนิน ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
  - ๖.๓ นางสาวปัทมา บรรจง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ เทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 งบค่านิคมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค  
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 สรุปประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น  
 ประมาณราคาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐








ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง (ถนนในชุมชน)	๑๑๑,๖๓๔.๑๘	๑.๓๐๗๔	-	Factor F( ปกติ )
๒	งานทาง (ถนนนอกชุมชน)		๑.๓๖๒๔	๑๕๒,๐๙๐.๔๑	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
๓	งานอาคาร		๑.๓๐๗๔	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%
๔	งานชลประทาน		-	-	- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%
๕	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%
	งานอื่นๆ (ป้ายโครงการ)	-	๑.๐๐๐๐	-	
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน			๑๕๒,๐๙๐.๔๑	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ ๑๐๔.๐๐ ม. เฉลี่ยราคา ม.ละ ๑,๔๕๒.๓๑ บาท  
 พื้นที่ก่อสร้าง - ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ - บาท

ที่มาของราคา

- ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- สิบราคาวัสดุท้องถิ่น / สิบราคาผู้มีอาชีพรับจ้าง
- ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (บัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ / ค่าขนส่ง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๘)

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ประมาณราคา		นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (นายทศพล พิณจพงษ์)	ลงชื่อ		ประธานกรรมการ (นางสุพิศ กระทุมกลาง)
ตรวจสอบ		ผู้อำนวยการกองช่าง (นายธันย์ธันธ์ แสงจันทร์)	ลงชื่อ		กรรมการ (นางสาวศิวพร แม่สูงเนิน)
เห็นชอบ		รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค (นางกุลสิริ เปรมกลาง)	ลงชื่อ		กรรมการ (นางสาวปัทมา บรรจง)
อนุมัติ		นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค (นายชัยรัตน์ กิตติหิรัวัฒน์)			



แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ถมดินบดอัดหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดแค

ระยะทาง 104.00 เมตร ผิวจราจร 5.50 เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย 0.90 เมตร  
 ลูกรังหนาเฉลี่ย - เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor	ราคาต่อหน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ - ขนาดเบา	-	ตร.ม.	1.68	-	1.3624	2.29	-	
2	งานขุดหรือผิวจราจร คสล.	-	ตร.ม.	72.87	-	1.3624	99.28	-	
3	งานดินถมคันทาง	578.00	ลบ.ม.	88.67	51,251.26	1.3624	120.80	69,824.72	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	232.60	-	1.3624	316.89	-	
5	งานหินคลุกพื้นทาง	78.00	ลบ.ม.	774.14	60,382.92	1.3624	1,054.69	82,265.69	
	รวมค่างานต้นทุน				111,634.18				
	สรุป Factor					1.3624			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							152,090.41	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

*Sprad Jn*  
 (นางสุพิศ กระทุ่มกลาง)

ประธานกรรมการ

*[Signature]*  
 (นางสาวศิวพร แฉ่งสูงเนิน)

กรรมการ

*[Signature]*  
 (นางสาวปัทมา บรรจง)


กรรมการ


โครงการ **ถมดินบดอัดหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดแค**  
(ใช้น้ำมันเจ็สน้ำมัน ลิตรละ 26.50 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)


งานดินถม	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)			
- ค่าวัสดุที่แหล่ง ( ณ อำเภอโนนสูง )	ค่างาน ลบ..ม. ละ	=	4.17 บาท	
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ..ม. ละ	=	20.90 บาท	ตารางค่าดำเนินการ ลำดับที่ 2
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ( 6 ล้อ )	6 กม.	=	30.35 บาท	ตารางค่าขนส่ง
...รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	55.42 บาท	
- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดอัด ( ..... x 1.6 )		=	88.67 บาท	
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดอัด		=	- บาท	ตารางค่าดำเนินการ ลำดับที่ 2
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ..ม. ละ	=	<u>88.67 บาท</u>	

งานพื้นที่ทางหินคลุก	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)			
ค่าวัสดุที่แหล่ง ( ณ โรงไม้ ปากช่อง )	ค่างาน ลบ..ม. ละ	=	190.00 บาท	
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ( 10 ล้อ ลากพ่วง )	152.00 กม.	=	310.00 บาท	ตารางค่าขนส่ง
...รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	500.00 บาท	
- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดอัด ( ..... x 1.5 )		=	750.00 บาท	
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ผสม)		=	24.14 บาท	ตารางค่าดำเนินการ ลำดับที่ 6
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		=	- บาท	ตารางค่าดำเนินการ ลำดับที่ 6
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ..ม. ละ	=	<u>774.14 บาท</u>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางสุพิศ กระจุกกลาง)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวศิวพร แอ่สูงเนิน)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวปัทมา บรรจง)